

2/6  
P

1 Questionário

1.1 Articulado da Consulta

(Os valores indicados não incluem o IVA)


Preço Total  
29.470,00

Cód. Artigo	Referência Interna	Descrição	Qt	Unidade	Preço Unitário	Preço Total
CAP 1 Reconstrução de muro de suporte na Variante a São Miguel de Lobrigos						
1		Encargos gerais				
1,1		Montagem e desmontagem de estaleiro	1,00	VG	130,00	130,00
1,2		Implementação das regras de segurança.	1,00	VG	125,50	125,50
2		Muro de Suporte				
2,1		Remoção do muro existente até à cota da estrada, incluído remoção da caleira, escoramento em condições de segurança, transporte a vazadouro de material sobranante, incluindo todos os trabalhos necessários	11,60	M3	40,00	464,00
2,2		Construção de sapata de muro em betão armado C25/30 (B30), incluindo betão de limpeza e todos os trabalhos necessários.	17,40	M3	250,00	4.350,00
2,3		Construção de muro em betão armado C25/30 (B30) incluindo todos os trabalhos necessários	10,15	M3	220,00	2.233,00
2,4		Fornecimento e execução de valetas com meias canas de diâmetro de 30cm, incluindo inclinação, ligação à rede existente e todos os trabalhos necessários.	16,50	M3	15,00	247,50
CAP 2 Reconstrução de muro de vedação no Lugar de Sarnadelo na EN2						
1		Encargos gerais				
1,1		Montagem e desmontagem de estaleiro	1,00	VG	25,00	25,00
1,2		Implementação das regras de segurança.	1,00	VG	27,00	27,00
2		Muro de Vedação				
2,1		Reconstrução de muro de vedação em pedra de xisto: face à vista em uma face e rebocado na outra face, incluindo corramento em argamassa de betão e pinturas	6,18	M3	100,00	618,00
CAP 3 Reconstrução de muro de suporte no Lugar das Cabanas - EM304-3						
1		Encargos gerais				
1,1		Montagem e desmontagem de estaleiro	1,00	VG	80,00	80,00
1,2		Implementação das regras de segurança.	1,00	VG	74,20	74,20
2		Muro de suporte				
4.1.1		Escavação em terreno de qualquer natureza para implantação do muro	21,12	M3	10,00	211,20
4.1.2		Fornecimento e aplicação de betão ciclópico em fundação	21,12	M3	80,00	1.689,60
4.1.3		Fornecimento e execução de muro em pedra de xisto em elevação	5,50	M3	90,00	495,00
CAP 4 Construção de muros de suporte na Rua do Fontão - Remostias						
1		Encargos gerais				
1,1		Montagem e desmontagem de estaleiro	1,00	VG	150,00	150,00
1,2		Implementação das regras de segurança.	1,00	VG	124,75	124,75
2		Muro de Suporte				
2,1		Escavação em terreno de qualquer natureza para implantação do muro				
2,1,1		Troço1	13,50	M3	10,00	135,00
2,1,2		Troço2	12,00	M3	10,00	120,00
2,1,3		Troço3	18,00	M3	10,00	180,00
2,1,4		Troço4	33,00	M3	10,00	330,00
2,1,5		Troço5	9,00	M3	10,00	90,00
2,2		Fornecimento e aplicação de betão ciclópico em fundação				
2,2,1		Troço1	7,20	M3	70,00	504,00
2,2,2		Troço2	6,40	M3	70,00	448,00
2,2,3		Troço3	9,60	M3	70,00	672,00
2,2,4		Troço4	17,60	M3	70,00	1.232,00
2,2,5		Troço5	4,80	M3	70,00	336,00
2,3		Fornecimento e execução de muro em pedra de xisto à vista em uma face (igual ao existente) incluindo base e todos os trabalhos necessários.				

1/2

217  
9

2,3,1	Troço1	22,95	M3	95,00	2.180,25
2,3,2	Troço2	20,40	M3	95,00	1.938,00
2,3,3	Troço3	32,40	M3	95,00	3.078,00
2,3,4	Troço4	59,40	M3	95,00	5.643,00
2,3,5	Troço5	16,20	M3	95,00	1.539,00

  
2/2