

138
Pinel

1 Questionário

1.1 Articulado da Consulta *

(Os valores indicados não incluem o IVA)

Preço Total
11.251,00

Cód. Artigo	Referência Interna	Descrição	Qt	Unidade	Preço Unitário	Preço Total
1	Estaleiro					
1.1		Montagem e desmontagem de estaleiro, incluindo gestão de resíduos resultantes;	1,00	UN	411,00	411,00
1,2		Implementação das regras de segurança, necessárias a normal execução dos trabalhos, incluindo gestão sinalética do arruamento a intervir;	1,00	UN	400,00	400,00
2	Rua da Corujeira - Alvações do Corgo					
2.1	Preparação/Movimento de Terras					
2.1.1		Preparação da zona a intervir, através da remoção do pavimento existente, incluindo transporte a vazadouro adequado;	220,00	M2	7,50	1.650,00
2.1.2		Abertura de caixa com 0,10m, através da utilização de meios mecânicos e preparação do mesmo para aplicação de novo pavimento;	220,00	M2	5,00	1.100,00
2.2	Pavimento					
2.2.1		Fornecimento, execução e aplicação de betão C20/25 com 0,10m de espessura média; incluindo regularização do pavimento com recurso a meios mecânicos, com acabamento rugoso;	220,00	M2	14,00	3.080,00
2.2.2		Fornecimento e aplicação de malhasol 10x10; incluindo todos os trabalhos necessários;	220,00	M2	3,50	770,00
3	Rua do Rio - Vila Maior					
3.1	Preparação/Movimento de Terras					
3.1.1		Preparação da zona a intervir, incluindo transporte a vazadouro adequado;	80,00	M2	7,50	600,00
3.1.2		Abertura de caixa com 0,10m, através da utilização de meios mecânicos e preparação do mesmo para aplicação de novo pavimento;	80,00	M2	5,00	400,00
3.2	Pavimento					
3.2.1		Limpeza e regularização de fundo de caixa, fornecimento e aplicação de base ABGE com 20 cm de espessura, incluindo todos os trabalhos necessários	80,00	M2	16,00	1.280,00
3.2.2		Fornecimento, execução e aplicação de betão C20/25 com 0,10m de espessura média; incluindo regularização do pavimento com recurso a meios mecânicos, com acabamento rugoso;	80,00	M2	14,00	1.120,00
3.2.3		Fornecimento e aplicação de fibra; incluindo todos os trabalhos necessários;	80,00	M2	5,50	440,00