

147
e

1 Questionário

1.1 Articulado da Consulta *

(Os valores indicados não incluem o IVA)

Preço Total
14.967,70

Cód. Artigo	Referência Interna	Descrição	Qt	Unidade	Preço Unitário	Preço Total
1		ESTALEIRO				
1,1	1	ESTALEIRO Trabalhos relativos ao estaleiro, ou relativos a quaisquer outras instalações provisórias de apoio à execução dos trabalhos, incluindo as correspondentes instalações, redes provisórias de água, de esgoto, de electricidade e de meios de telecomunicação, e todos os trabalhos necessários, para o conjunto dos trabalhos incluídos na empreitada.	1,00	VG	600,00	600,00
2		TRABALHOS PREPARATÓRIOS				
2,1	1	DESMATAÇÃO Desmatamento e limpeza do terreno do seu revestimento vegetal incluindo os tipos arbustivo, subarbustivo e árvores. Considera-se a remoção completa das raízes, assim como a remoção de pedras e detritos que se encontrem por entre a vegetação. Inclui a carga, transporte e descarga em vazadouro.	172,00	M2	1,33	228,76
3		MOVIMENTO DE TERRAS				
3,1	1	ESCAVAÇÃO GERAL Escavação em terreno de qualquer natureza para obtenção da cota de implantação do muro definida em projeto, incluindo carga e transporte de material.	344,00	M3	12,85	4.420,40
3,2	2	ATERRO Aterro e compactação de terras com boas características para o efeito, no tardo do muro e parte da frente sendo ou não provenientes da escavação, de acordo com as peças desenhadas e caderno de encargos.	172,00	M3	11,00	1.892,00
3,3	3	TRANSPORTE A VAZADOURO Carga, transporte, descarga e colocação de terras provenientes de escavação, à distância média de 10km de acordo com as especificações do caderno de encargos e eventual indemnização por depósito	172,00	M3	3,60	619,20
4		BETÃO				
4,1	1	BETÃO DE REGULARIZAÇÃO Execução de camada de regularização sob gabião com uma espessura de 0,20 m em de betão normal "cinzento", incluindo fornecimento, colocação, compactação e cura de betão C12/15, X0, CI 1.0, S3, Dmáx 28 mm incluindo todos os trabalhos, materiais, equipamento e execução de acordo com o projeto.	6,88	M3	59,00	405,92
5		GABIÃO				
5,1	1	MUROS EM GABIÃO Fornecimento e aplicação de muros de suporte em gabião, incluindo caixa de rede de arame de aço galvanizado de 2,70 mm de diâmetro, de malha hexagonal 50 mm x 70 mm com material de enchimento pedra local, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à sua execução, de acordo com as peças desenhadas e o caderno de encargos.	148,60	M3	45,77	6.801,42