

236
2

1 Questionário

1.1 Articulado da Consulta (Os valores indicados não incluem o IVA)

								Total Preço de Referência	Preço Total
								0,00	47.574,65
Cód. Artigo	Referência Interna	Descrição	Qt	Unidade	Preço de Referência	Preço Unitário	Total Preço de Referência	Preço Total	
CAP 1		Construção de um muro de suporte no Lugar da Costa Fria- Fornelos							
1		Encargos gerais							
1,1	1.1	Montagem e desmontagem de estaleiro	1,00	VG	100,00	0,00	100,00		
1,2	1.2	Implementação das regras de segurança.	1,00	VG	75,00	0,00	75,00		
2		Muro de Suporte							
2,1		Escavação em terreno de qualquer natureza para implantação do muro							
2,1,1	2.1.1	Troço 1	3,00	M3	4,00	0,00	12,00		
2,1,2	2.1.2	Troço 2	2,50	M3	4,00	0,00	10,00		
2,2		Fornecimento e aplicação de betão ciclópico em fundação							
2,2,1	2.2.1	Troço 1	3,00	M3	70,00	0,00	210,00		
2,2,2	2.2.2	Troço 2	2,50	M3	70,00	0,00	175,00		
2,3		Fornecimento e execução de muro de suporte em pedra de xisto							
2,3,1	2.3.1	Troço 1	9,60	M3	100,00	0,00	960,00		
2,3,2	2.3.2	Troço 2	8,00	M3	100,00	0,00	800,00		
CAP 2		Construção de um muro de suporte no Lugar do Boi Morto na EM304 - Fornelos							
1		Encargos gerais							
1,1	1.1	Montagem e desmontagem de estaleiro	1,00	VG	100,00	0,00	100,00		
1,2	1.2	Implementação das regras de segurança.	1,00	VG	75,00	0,00	75,00		
2		Muro de Suporte							
2,1	2.1	Escavação de terreno de qualquer natureza para implantação de muro de suporte	18,00	M3	4,00	0,00	72,00		
2,2	2.2	Fornecimento e aplicação de betão ciclópico em fundação	18,00	M3	70,00	0,00	1.260,00		
2,3	2.3	Fornecimento e execução de muro em pedra de xisto, incluído argamassa de reforço.	96,00	M3	100,00	0,00	9.600,00		
CAP 3		Construção de muro de suporte na Rua dos Eucaliptos em Laurentim							
1		Encargos gerais							
1,1	1.1	Montagem e desmontagem de estaleiro	1,00	VG	100,00	0,00	100,00		
1,2	1.2	Implementação das regras de segurança.	1,00	VG	75,00	0,00	75,00		
2		Muro de Suporte							
2,1	2.1	Escavação em terreno de qualquer natureza para implantação do muro	29,00	M3	4,00	0,00	116,00		
2,2	2.2	Fornecimento e aplicação de betão ciclópico em fundação	43,50	M3	70,00	0,00	3.045,00		
2,3	2.3	Fornecimento e aplicação de betão ciclópico em elevação	137,03	M3	95,00	0,00	13.017,85		
CAP 4		Construção de um muro de suporte no Lugar de Cortiçadas							
1		Encargos gerais							
1,1	1.1	Montagem e desmontagem de estaleiro	1,00	VG	100,00	0,00	100,00		
1,2	1.2	Implementação das regras de segurança.	1,00	VG	75,00	0,00	75,00		
2		Muro de Suporte							
2,1	2.1	Escavação em terreno de qualquer natureza para implantação do muro	43,20	M3	4,00	0,00	172,80		
2,2	2.2	Fornecimento e aplicação de betão ciclópico em fundação	43,20	M3	70,00	0,00	3.024,00		
2,3	2.3	Fornecimento e execução de muro em pedra de xisto em elevação	144,00	M3	100,00	0,00	14.400,00		

2 Formulário Principal

2.1 Geral

2.1.1 Identificação do concorrente ou membros do agrupamento concorrente



Linhas Traçadas - Unipessoal, Lda
 Empreiteiros Gerais
 PORTUGAL, Vila Real
 ★★★★★

[Handwritten signature]

0 Recomendações