

Cliente:

Obra: Fornecimento e montagem de Bateria de Condensadores - Centro Escolar - SMP

Art.	Designação	Un.	Qtd.	Preço		
				Unitário	Total	
1	Fornecimento de Armário com bateria de condensadores, para compensação automática, do tipo VarSet Easy, de 30 KVAR; (RefªVLVAEW0L030A40AA), para redes moderadamente poluídas, ou equivalente. O equipamento necessário ao bom funcionamento da Bateria de Condensadores será instalado em quadro de fixação mural, com composição 5+10+15 kvar, Grau de protecção – IP31, Dimensões: 600 x 500 x 250 mm (A x L x P). Equipada com: - Condensadores sobrevoltados a 440V(condensadores tipo H) , tipo Varplus Can H-duty; -Com Disjuntor de protecção de entrada; -Relé varimétrico Varlogic do tipo RT6, com possibilidade de comando até 6 escalões; -Contactores para comando de condensadores; Incluindo trabalhos de montagem e colocação em serviço, de acordo com as seguintes indicações:	vg	1	1.202,93 €	1.202,93 €	
1.1	Fornecimento e passagem de cabos de potência do tipo VV/XV, com uma secção de 16mm ² por fase e cabo de comando e de ligação a TI , do tipo VV 2x2,5 mm ² , com um comprimento de cerca de 10 metros, entre o QGBT e o Quadro de correcção do factor de potência.	m	10	26,12 €	261,18 €	
1.2	Fornecimento e Montagem de 10 metros de calha técnica plástica	m	10	10,97 €	109,72 €	
1.2	Fornecimento e montagem de disjuntor de 63 A, modelo Acti 9	un	1	99,95 €	99,95 €	
1.4	Fornecimento e montagem de TI de100/5 para ligação ao relé varimétrico	un	1	46,13 €	46,13 €	
TOTAL					1.719,91 €	

Excluído: Iva à taxa legal em vigor;
 Trabalhos de construção civil;
 Pagamento de estudos e taxas;
 Trabalhos não contemplados no mapa acima;
 Abertura e tapamento de valas;
 Telas finais;
 Tubos fita e rede;
 Reposição pavimentos;

Data: 04/10/2016

Condições de Pagamento: A combinar.

Aceito esta proposta e Condições de Pagamento:

Nota: A bateria por nós proposta é da Lectrim com a mesma potência e escalonamentos;

Validade da proposta: 30 dias