

120
2

1 Questionário

1.1 Articulado da Consulta

(Os valores indicados não incluem o IVA)

Preço Total
4.610,00

Cód. Artigo	Referência Interna	Descrição	Qt	Unidade	Preço Unitário	Preço Total
1	Estaleiro					
1.1		Montagem, construção manutenção, desmontagem e demolição do estaleiro. Implementação do plano de gestão de resíduos de construção e demolição;	1	UN	149,92	149,92
1.2		Implementação das regras de segurança, necessárias a normal execução dos trabalhos, incluindo gestão sinalética do arruamento a intervirer;	1	UN	200	200,00
2	Bairro Social do Cruzeiro - Bloco C, 2º Dir.					
2.1		Reparação de infiltrações verificadas na varanda exterior, incluindo reparação e substituição de caleiros assim como todos os trabalhos e materiais necessários;	11,1	ML	18,02	200,02
2.2		Fornecimento e aplicação de tubo de queda e colector da varanda superior, incluindo fornecimento de argamassa especial de colagem para reparação dos danos causados e todos os materiais e trabalhos necessários;	9,4	ML	17,02	159,99
2.3		Reparação da cobertura do bloco C através da substituição de ripa danificada e reparação de telhas que se encontram em mau estado de conservação, incluindo aplicação de silicone e todos os materiais e trabalhos necessários para um bom acabamento;	13,72	M2	31,34	429,98
3	Bairro Social do Cruzeiro - Bloco D, 3º Esq.					
3.1		Reparação da cobertura do bloco D, através da reparação de telhas danificadas e colocação de telhas deslocadas com o vento, incluindo aplicação de SIKA FLEX FC11+ em vários locais e todos os trabalhos e materiais necessários;	27,16	M2	34,98	950,06
3.2		Remoção de argamassas danificadas devido às infiltrações verificadas na cobertura;	27,16	M2	7,34	199,35
3.3		Fornecimento e aplicação de argamassa de cimento e areia para reboco ao traço 1:5, com 2 cm de espessura, incluindo todos os trabalhos necessários para um perfeito acabamento;	27,16	M2	7,34	199,35
3.4		Pintura da zona afectada pelas infiltrações a tinta plástica cor branca, textura lisa, em duas demãos, incluindo todos os trabalhos necessários para um bom acabamento;	45,68	M2	5,5	251,24
4	Bairro Social 18Fogos Urbanização Quinta das Canas - Bloco E 3º piso					
4.1		Substituição da canalização existente com o mesmo tipo de material (Polietileno Reticulado "PEX", da classe 1) incluindo todos os materiais e trabalhos necessários;	22,7	ML	54,62	1.239,87
4.2		Reparação das paredes afectadas pela substituição da tubagem existente, através de fornecimento e aplicação de argamassa de cimento e areia e posterior pintura adequada incluindo todos os trabalhos;	9,08	M2	31,94	290,02
4.3		Reparação das infiltrações em toda a cobertura, incluindo fornecimento e aplicação de silicone SIKA FLEX FC11+ em vários locais da cobertura e todos os trabalhos e materiais necessários;	84	M2	4,05	340,20