

1 Questionário

*Amal 10/2*

1.1 Articulado da Consulta \*

(Os valores indicados não incluem o IVA)

								Total Preço de Referência	Preço Total
								0,00	7.712,44
Cód. Artigo	Referência Interna	Descrição	Qt	Unidade	Preço de Referência	Preço Unitário	Total Preço de Referência	Preço Total	
1		RESERVATÓRIO DA MASSA							
1.1		TRABALHOS PREPARATÓRIOS							
1.1.1		Montagem, construção manutenção, desmontagem e demolição do estaleiro, de acordo com a legislação em vigor.	1,00	VG		75,00	0,00	75,00	
1.1.2		Implementação das regras de segurança, necessárias à normal execução dos trabalhos, de acordo com a legislação vigente.	1,00	VG		50,00	0,00	50,00	
1.1.3		Desmonte de todos os acessórios e tubagens existentes no interior da câmara de manobras incluindo demolição de muros, muretes, passamuros de modo a permitir a passagem dos novos passamuros eventuais reparações necessárias e transporte dos acessórios para o armazém da câmara municipal.	1,00	VG		968,00	0,00	968,00	
1.1.4		Pesquisa da tubagem existente no exterior da câmara de manobras para ligação das novas tubagens e acessórios.	1,00	VG		253,72	0,00	253,72	
1.2		EXECUÇÃO DE NOVAS LIGAÇÕES							
1.2.1		Fornecimento e aplicação dos seguintes acessórios:							
1.2.1.1		Tubo FFD DN 80.	5,00	ML		46,60	0,00	233,00	
1.2.1.2		Tubo FFD DN 60/65.	8,60	ML		42,90	0,00	368,94	
1.2.1.3		JuntaMultimateriais c/ Garras Sistema GFIX Fucoli DN 78/103.	1,00	UN		153,88	0,00	153,88	
1.2.1.4		Junta Flange Multimateriais C/ Garras Sistema GFIX Fucoli DN 78/103.	1,00	UN		138,53	0,00	138,53	
1.2.1.5		Tê de flange móvel Fucoli DN 80.	1,00	UN		91,09	0,00	91,09	
1.2.1.6		Cone de redução de flange móvel Fucoli DN 80/65.	2,00	UN		48,59	0,00	97,18	
1.2.1.7		Junta Flange Multimateriais C/ Garras Sistema GFIX Fucoli DN 63/83.	6,00	UN		123,18	0,00	739,08	
1.2.1.8		Válvula de cunha elástica flangeada DN 65 modelo 3000, Fucoli incluindo volante.	2,00	UN		200,57	0,00	401,14	
1.2.1.9		Curva de Flange Móvel a 90° Fucoli DN 65.	4,00	UN		52,27	0,00	209,08	
1.2.1.10		Passa muros com duas flanges Fucoli DN 60/65 com 0,50 m de comprimento.	2,00	UN		68,38	0,00	136,76	
1.2.1.11		Válvula automática de flutuador Fucoli DN 65.	2,00	UN		763,70	0,00	1.527,40	
1.2.1.12		Kit DN 80 composto por parafusos e vedante.	3,00	UN		24,23	0,00	72,69	
1.2.1.13		Kit DN 60/65 composto por parafusos e vedante.	13,00	UN		22,29	0,00	289,77	
1.3		DIVERSOS							
1.3.1		Chumbar passa muros com SiKa grout, nas paredes do reservatórios e muretes da câmara de manobras, incluindo cofragem e todos os trabalhos necessários.	5,00	UN		69,77	0,00	348,85	
1.3.2		Execução de muros de ancoragem no interior das câmara de manobras.	3,00	UN		63,43	0,00	190,29	
2.1		DESCARGA DE FUNDO							
2.1.1		Passa muros com flange e ponta lisa Fucoli DN 100 com 0,50 m de comprimento.	2,00	UN		97,68	0,00	195,36	
2.1.3		Válvula de cunha elástica flangeada DN 100 modelo 3000, Fucoli incluindo volante.	2,00	UN		264,25	0,00	528,50	
2.1.4		Curva de Flange Móvel a 90° Fucoli DN 100.	2,00	UN		74,72	0,00	149,44	
2.1.5		Kit DN 100 composto por parafusos e vedante.	4,00	UN		25,37	0,00	101,48	
2.1.6		Demolição necessária na parede do reservatório de modo a retirar a descarga de fundo existente e permitir a colocação do novo passa muros.	2,00	UN		126,86	0,00	253,72	
2.1.7		Chumbar passa muros com sika grout, incluindo cofragem e todos os trabalhos necessários.	2,00	UN		69,77	0,00	139,54	

2 Formulário Principal

2.1 Geral

2.1.1 Identificação do concorrente ou membros do agrupamento concorrente \*



**Francisco Pereira Marinho & Irmãos, S.A..**

PORTUGAL, Viseu  
★★★★★

0Recomendações



2.1.2 Prazo de execução dos trabalhos / obra \*

30 Dia

*Francisco* *108*



2.1.3 Código da Proposta (Esta inserção deverá estar de acordo com o Anexo II da Lei nº 96/2015) \*

0.0

2.1.4 Valor total da proposta \* (Os valores indicados não incluem o IVA)

7.712,44 Euro

2.1.5 Distribuição do valor total da proposta pelos membros do agrupamento concorrente \* (Os valores indicados não incluem o IVA)

Entidade	Percentagem de Participação (%)	Valor
 <b>Francisco Pereira Marinho &amp; Irmãos, S.A.</b> 0Recomendações PORTUGAL, Viseu 	100	7.712,44 Euro

2.2 Confirmo que os dados acima estão corretos e refletem o conteúdo da minha proposta. \*

Concordo.  Discordo.