

Obras de melhoria e ampliação do cemitério - Cumieira

MAPA DE MEDIÇÕES

N.º	Designação dos Trabalhos	N.º de partes iguais	Dimensões					Total	
			Comp.	Largura	Altura	Parciais			
1	TRABALHOS PREPARATÓRIOS								
1,1	Movimento de terras								
1,1,1	Escavação em terreno de qualquer natureza, para abertura de caboucos para a fundação do muro de suporte de terras, incluindo limpeza, baldeação para a superfície, regularização, compactação, transporte de terras a vazadouro;	2	6,50	0,90	1,30	15,21	15,21	m3	
1,1,2	Demolição de parte de muro existente em pedra natural, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários;	1					1,00	vg	
2	CONSTRUÇÃO CIVIL								
2,1	Muro de suporte de terras/escadas								
2,1,1	Fornecimento e aplicação de betão ciclópico (betão C16/20 X0 e rachão) em fundação, incluindo cofragem, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários para uma boa execução.	2	6,50	1,20	0,50	7,80	7,80	m3	
2,1,2	Fornecimento e execução de muros em perpianho, incluído argamassa de reforço pelo interior (argamassa não deve ficar a vista pelo exterior), as faces exteriores do muro devem ter um acabamento perfeito assim como o respectivo coroamento do muro, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários para uma boa execução, conforme as peças desenhadas.	2	6,50	0,90	1,30	15,21	15,21	m3	
2,1,3	Fornecimento e execução de muro em pedra igual à existente, incluído argamassa de reforço pelo interior, as faces exteriores do muro devem ter um acabamento perfeito assim como o respectivo coroamento do muro que terá acabamento redondo, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários para uma boa execução, conforme as peças desenhadas.	1	4,00	0,60	0,90	2,16	2,16	m3	
2,1,4	Fornecimento e aplicação de pedras contínuas para degraus, em perpianho com acabamento rústico devidamente fixadas, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários								
	(2,9x0,4x0,25)m	13					13,00	un	
	(3,5x2,3x0,25)m	1					1,00	un	
	(2,15x0,4x0,25)m	1					1,00	un	
2,2	Pavimentação								
2,2,1	Abertura e regularização de caixa com 21 cm de espessura, na zona a pavimentar, incluindo todos os trabalhos necessários;	1	165,00	1,00		165,00	165,00	m2	
2,2,2	Base executada em material granular britado de granulometria extensa "Tout-Venant" com 0,10 m de espessura, após compactação	1	165,00	1,00		165,00	165,00	m2	
2,2,3	Fornecimento e aplicação de cubos granito amarelo 11x11x11cm assente sobre caixa de pavimento devidamente compactada, incluindo base de enchimento e assentamento dos cubos em saibro, preenchimento de juntas em saibro e todos os materiais e equipamentos e todos os trabalhos necessários	1	165,00	1,00		165,00	165,00	m2	
2,2,4	Fornecimento e aplicação de lancis em pedra de granito amarelo, com acabamento bujardado, com dimensões de 100x15x9cm, incluindo fundação em betão simples e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários	1	137,40			137,40	137,40	ml	
2,3	Vedação								
2,3,1	Fornecimento e colocação de grade de vedação em ferro, com 1,10 m de altura igual à existente, incluindo prumos para o suporte da mesma devidamente cravados em muro de suporte assim como todos os materiais, equipamentos para uma boa fixação e todos os trabalhos necessários;	1	55,15		1,10	60,67	60,67	m2	

Obras de melhoria e ampliação do cemitério - Cumieira

MAPA DE MEDIÇÕES

N.º	Designação dos Trabalhos	N.º de partes iguais	Dimensões					Total	
			Comp.	Largura	Altura	Parciais			
2,3,2	Execução de "lintel" em betão sobre muro de pedra existente, incluindo negativos para aplicação de prumos de grade de vedação e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários	1	55,15	0,30	0,10	1,65	1,65	m3	
2,4	Portão								
2,4,1	Fornecimento e aplicação de colunas em granito amarelo de Vila Real, com acabamento a pico fino com a dimensão (0,60 x 0,60 x 3,00)m, incluindo maciço de fundação em betão e pernos de ligação e todos os trabalhos e materiais necessários	2					2,00	un	
2,4,2	Fornecimento e aplicação de portão de entrada em ferro de duas folhas pintado a cor cinzento a tinta de esmalte, incluindo dobradiças, fechadura, todos os acessórios necessários e todos os materiais, trabalhos e equipamentos necessários ao bom funcionamento.	1					1,00	un	