

Reparação de caminhos na Freguesia de Cumieira

MAPA DE MEDIÇÕES

N.º	Designação dos Trabalhos	N.º de partes iguais	Dimensões					Total
			Comp.	Largura	Altura	Parciais		
1	Freguesia de Cumieira							
1,1	Pavimentação da Rampa do Bairro Novo							
1,1,1	Escavação em terreno de qualquer natureza, para abertura de caboucos para a fundação de lancil, incluindo limpeza, baldeação para a superfície, regularização, compactação, transporte de terras a vazadouro;	1	35,00	0,25	0,20	1,75		
		1	25,00	0,25	0,20	1,25	3,00	m3
1,1,2	Fornecimento e aplicação de lancil L4, incluindo base de suporte em betão e todos os trabalhos e materiais necessários	1	35,00			35,00		
		1	25,00			25,00	60,00	ml
1,1,3	Abertura e regularização de caixa com 23cm de espessura, na zona a pavimentar, incluindo todos os trabalhos necessários;	1	35,00	5,00		175,00	175,00	m2
1,1,4	Base executada em material granular britado de granulometria extensa "Tout-Venant" com 0,15 m de espessura, após compactação	1	35,00	5,00		175,00	175,00	m2
1,1,5	Fornecimento e aplicação de rega de colagem com emulsão betuminosa;	1	35,00	5,00		175,00	175,00	m2
1,1,6	Fornecimento e aplicação de camada de desgaste em betuminoso a quente com <b>8 cm</b> de espessura, após compactação	1	35,00	5,00		175,00	175,00	m2