

Reparação de caminhos na Freguesia de Medrões

MAPA DE MEDIÇÕES

N.º	Designação dos Trabalhos	N.º de partes iguais	Dimensões					Total	
			Comp.	Largura	Altura	Parciais			
1	Freguesia de Medrões								
1,1	Pavimentação do Caminho dos Avelais								
1,1,1	Limpeza de toda a zona a pavimentar	1	260,00	2,30		598,00	598,00	m2	
1,1,2	Fornecimento e aplicação de rega de colagem com emulsão betuminosa;	1	260,00	2,30		598,00	598,00	m2	
1,1,3	Fornecimento e aplicação de camada de desgaste em betuminoso a quente com 8 cm de espessura, após compactação	1	260,00	2,30		598,00	598,00	m2	
1,2	Pavimentação da Rua do Fontelo								
1,2,1	Limpeza de toda a zona a pavimentar	1	12,00	2,80		33,60			
		1	13,00	2,00		26,00			
		1	14,00	0,80		11,20	70,80	m2	
1,2,2	Fornecimento e aplicação de rega de colagem com emulsão betuminosa;	1	12,00	2,80		33,60			
		1	13,00	2,00		26,00			
		1	14,00	0,80		11,20	70,80	m2	
1,2,3	Fornecimento e aplicação de camada de desgaste em betuminoso a quente com 6 cm de espessura, após compactação	1	12,00	2,80		33,60			
		1	13,00	2,00		26,00			
		1	14,00	0,80		11,20	70,80	m2	
1,2,4	Linha branca tracejada								
1,2,4,1	com 0,12m de largura, com relação traço/ espaço1/1	1	950,00				950,00	ml	