

Reparação de caminhos na União de Freguesias de Louredo e Fornelos

MAPA DE MEDIÇÕES

| N.º        | Designação dos Trabalhos  | N.º de partes iguais | Dimensões |         |        |          |        |    |
|------------|---|----------------------|-----------|---------|--------|----------|--------|----|
|            |   |                      | Comp.     | Largura | Altura | Parciais | Total  |    |
| <b>1</b>   | <b>U.F Louredo e Fornelos</b>   |                      |           |         |        |          |        |    |
| <b>1,1</b> | <b>Pavimentação do Caminho de Louredo</b>   |                      |           |         |        |          |        |    |
| 1,1,1      | Limpeza de toda a zona a pavimentar   | 1                    | 80,00     | 2,75    |        | 220,00   | 220,00 | m2 |
| 1,1,2      | Fornecimento e aplicação de rega de colagem com emulsão betuminosa;   | 1                    | 80,00     | 2,75    |        | 220,00   | 220,00 | m2 |
| 1,1,3      | Fornecimento e aplicação de camada de desgaste em betuminoso a quente com <b>8 cm</b> de espessura, após compactação  | 1                    | 80,00     | 2,75    |        | 220,00   | 220,00 | m2 |
| <b>1,2</b> | <b>Requalificação do Estradão de Fiolhais/Carvalhais</b>  |                      |           |         |        |          |        |    |
| 1,2,1      | Limpeza de toda a zona a pavimentar   | 1                    | 105,00    | 2,50    |        | 262,50   | 262,50 | m2 |
| 1,2,2      | Fornecimento e aplicação de rega de colagem com emulsão betuminosa;   | 1                    | 105,00    | 2,50    |        | 262,50   | 262,50 | m2 |
| 1,2,3      | Fornecimento e aplicação de camada de desgaste em betuminoso a quente com <b>8 cm</b> de espessura, após compactação  | 1                    | 105,00    | 2,50    |        | 262,50   | 262,50 | m2 |
| <b>1,3</b> | <b>Pavimentação do Caminho do Monte do Povo</b>   |                      |           |         |        |          |        |    |
| 1,3,1      | Escavação em terreno de qualquer natureza, para regularização de pavimento, incluindo limpeza, baldeação para a superfície, regularização, compactação, transporte de terras a vazadouro; | 1                    | 50,00     | 2,50    | 0,20   | 25,00    | 25,00  | m3 |
| 1,3,2      | Limpeza de toda a zona a pavimentar   | 1                    | 50,00     | 2,50    |        | 125,00   | 125,00 | m2 |
| 1,3,3      | Fornecimento e aplicação de camada de desgaste em betão com <b>6 cm</b> de espessura, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários  | 1                    | 50,00     | 2,50    |        | 125,00   | 125,00 | m2 |
| <b>1,4</b> | <b>Pavimentação do largo junto à sede da junta de freguesia</b>   |                      |           |         |        |          |        |    |
| 1,4,1      | Limpeza de toda a zona a pavimentar   | 1                    | 20,30     | 14,00   |        | 284,20   | 284,20 | m2 |
| 1,4,2      | Fornecimento e aplicação de rega de colagem com emulsão betuminosa;   | 1                    | 20,30     | 14,00   |        | 284,20   | 284,20 | m2 |
| 1,4,3      | Fornecimento e aplicação de camada de desgaste em betuminoso a quente com <b>8 cm</b> de espessura, após compactação  | 1                    | 20,30     | 14,00   |        | 284,20   | 284,20 | m2 |